



**СОГЛАСОВАНО:**  
 Директор  
 ООО "ТРАНСЕРВИС ДДС"  
 Трифоновков О.А.  
 2018 г.

Коттеджный поселок "Европейский"  
 (наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Ремонт асфальтобетонного покрытия

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 145 946,4 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 4880,4 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 18,49 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Июнь 2018г.

Приложение №1  
 к Договору подряда № П-26/07-2018 от 26.07.2018г.



**УТВЕРЖДАЮ:**  
 Генеральный директор  
 ООО "ИНВЕСТКОМ"  
 Коллегов Г.Ю.  
 2018 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т		
				всего	эксплуатации машин	материалы	всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу		всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Раздел 1. Ремонт асфальтобетонного покрытия</b>														
1	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Т)	0,232	327,66	327,66			76,02		76,02				
	Труказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/тр	ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс по видам строительства (Автомобильные дороги) Июнь 2018 г. к ФЕР письма Минстрой НСО № 5197/45 от 07.06.18 в ОЗП=18,2; ЭИ=8,38; ЗПМ=18,2; МАТ=8,46 НР (42,87 руб.); 142% от ФОТ (30,19 руб.) СП (28,68 руб.); 95% от ФОТ (30,19 руб.)	290*0,871000	23728,81	23728,81	28000/1,18		5671,19		5671,19				
2	прайс-лист	Эмульсия ЭБК-1 (с доставкой) (Т)	0,239	23728,81	23728,81	28000/1,18		5671,19		5671,19				
			Ф1.Р1	28000/1,18										

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	<b>ФЕР27-03-004-02</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси вручную (100 т) 2 934,15 = 3 044,23 - 0,074 x 1 487,60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индекс по видам строительства (Автомобильные дороги) Июнь 2018 г. к ФЕР письма Минстрой НСО № 5197/45 от 07.06.18 в ОЗГ=18,2; ЗМ=8,38; ЗТМ=18,2; МАТ=8,46 НР (6887,3 руб.): 142% от ФОТ (4850,21 руб.) СЛ (4607,1 руб.): 95% от ФОТ (4850,21 руб.)	0,297 29,7 / 100	30469,03 10897,25	19452,66 5433,43	119,12		9049,3	3236,48	5777,44 1613,73	35,38	62,24	18,49	
5	прайс-лист	<b>Эмульсия ЭБК-1 (с доставкой)</b> (т)	<b>0,022</b> Ф7,р2	<b>23728,81</b> 28000/1,18		<b>23728,81</b> 28000/1,18		<b>522,03</b>			<b>522,03</b>			
6	<b>ФССП-0034</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	Смеси асфальтобетонные Дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Г (т)	30 Ф7,р1	3226,61		3226,61		96798,3			96798,3			
<b>Итого по разделу 1 Ремонт асфальтобетонного покрытия</b>														
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>														
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах				112116,84	3236,48	5853,46	103026,9	18,49						
Накладные расходы				6930,17										
Сметная прибыль				4636,38										
<b>Итого по смете:</b>				123683,39				18,49						
Итого														
В том числе:														
Материалы				103026,9										
Машины и механизмы				5853,46										
ФОТ				4880,4										
Накладные расходы				6930,17										
Сметная прибыль				4636,38										
НДС 18%				22263,01										
<b>ВСЕГО по смете</b>				<b>145946,4</b>				<b>18,49</b>						

Составил: \_\_\_\_\_ / Литвинова М.Г.

